TABULKA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	**ÚČEL MÍSTNOSTI**
01	VSTUPNÍ HALA
02	KOČÁRKÁRNA
03	SKLAD
03 A	BEZBARIÉROVÉ WC
04	TECHNICKÁ MÍSTNOST
05	CHODBA
06	CHODBA

- Vzduchová clona
- Sací žaluzie
- Výfuková žaluzie
- Odtahový talířový ventil
- Přívodní nastavitelná dýza
- Potrubní ventilátor
- Zpětná klapka
- Potrubní el. ohřívač s regulací
- Potrubní filtr vzduchu G4

Vzduchová clona
120W/0,5A/230V
el.ohřev 8kW/400V

Ventilátor
27W/0,12A/230V

Ventilátor
27W/0,12A/230V

Vyústěno nad střechu
Střešní hlavice Ø125

Ventilátor
27W/0,12A/230V

Vyústěno nad střechu
Střešní hlavice Ø125

Vzduchová clona
120W/0,5A/230V
el.ohřev 8kW/400V

El. ohřívač
1200W/230V

Ventilátor
27W/0,12A/230V

04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 03A

Ø125 | Ø100 | Ø160

-80m3/h

+ 200m3/h

4x násobná výměna vzduchu

4x násobná výměna vzduchu

El. otevírání dveří na fotobuňku

El. otevírání dveří na fotobuňku

PODHLED v. 2.800 mm

PODHLED v. 2.800 mm

PODHLED v. 2.800 mm

PODHLED v. 2.800 mm

RAM projekt

Architektonická a projekční kancelář

Jugoslávských partyzánů 24, 160 00 Praha 6 tel/fax: 233 343 463 info@ramprojekt.cz

2

investor	**Město Český Brod, nám. Husovo 70, Český Brod**		
akce	**Rozšíření projektové dokumentace „ Řešení vstupních venkovních veřejných prostor a veřejných chodeb V 1NP pavilonů E+F nemocnice v Českém Brodě „**		stavební úřad Český Brod
stupeň			
obsah	PŮDORYS - VZDUCHOTECHNIKA	měřítko 1:75	č.v.
vedoucí projektant	Ing. Zora Havlíková	zak.číslo	16 011
spolupracoval	Ing. Petr Janeček	dat.	06/18

ING. ZORA HAVLÍKOVÁ inženýr pro pozemní stavby 0000174