

OZN.	POPIS	ROZMĚR	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ			POZNÁMKA
				M	KS	Σ M	
K1	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 400mm				4,40	
K2	OPLECHOVÁNÍ OKAPNICE Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 200mm				6,00	
K3	OPLECHOVÁNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 400mm		2,80	2	5,60	
K4	OPLECHOVÁNÍ BOKU VIKÝŘE Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL					9,00m2	
K5	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL					18,60m2	
K6	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 330mm				6,00	
K7	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 460mm		4,20	2	8,40	ŠIKMÁ NA BOKU VIKÝŘE
K8	OPLECHOVÁNÍ PŘECHODOVÉ LIŠTY Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL	R.š. 200mm		1,20	2	2,40	SVISLÉ ROHY
K9	OPLECHOVÁNÍ ČELA VIKÝŘE+OSTĚNÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL.0,55mm + SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL					6,60m2	

2.ETAPA

Arch. návrh objektu:	Ing. arch. Martin Hájek	Atelier Hájek studie, projekty staveb, inženýring Pavla Hanuše 233/6 500 02 Hradec Králové tel. 49 553 4537 E-mail: M_HAJEK@volny.cz
----------------------	-------------------------	--

Zpracoval:	Miloš ZÁRUBA, DiS		<div> OPTIMA spol. s r. o.</div> <div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div> <div>Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div> <div>tel.: 465 420 911</div> <div>e-mail: info@optima-vm.cz</div>	
Zodp. projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL			
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL			
Kraj: STŘEDOČESKÝ	Pov. úřad: ČESKÝ BROD	Obec: ČESKÝ BROD		
Investor: MĚSTO ČESKÝ BROD, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod			Stupeň:	DPS
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 1 NA PARCELE Č. ST. 7 V ČESKÉM BRODĚ			Zak. č.:	4247-17-4
			Arch. č.:	3575
			Datum:	07/2017
			Formát:	
Objekt:				
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝTAH - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			Měř.:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty: mm	D.1.1.25