



PUDORYS




ŘEZ A - A'

ŘEZ B - B'

POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POSTUP DEMOLICE POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČÁSTI BUDOVY:

- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STĚN Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- DEMONTÁŽ KROKVIČEK
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH VAZNIC
- DEMONTÁŽ SLOUPŮ
- DEMONTÁŽ PODHLEDU
- BOURÁNÍ ZDIVA NOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK
- BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADU 100 MM POD ÚROVŇ TERÉNU

ZVEDACÍ PLOŠINA

AUTOJEŘÁB 8T, ZVEDACÍ PLOŠINA

POMOCNÉ LEŠENÍ

TRAKTORBAGR S BOURACÍ HLAVIC

POSTUP DEMOLICE STRŽENÍM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
A POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ČÁSTI BUDOVY:

- STRŽENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (ZNAČNĚ POŠKOZENÁ), ROZEBRÁNÍ NA ZEMI
- BOURÁNÍ ZDIVA NOSNÝCH STĚN A PŘÍČEK

POSTUP DEMOLICE POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM OCELOVÉ NÁSYPKY:

- DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ OCELOVÉ NÁSPYKY, JEJÍ ROZŘEZÁNÍ NA ZEMI

ZVEDACÍ PLOŠINA

AUTOJEŘÁB 8T, ZVEDACÍ PLOŠINA

ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ DLE VYHLÁŠKY Č. 8/2021

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

170107 SMĚSI NEBO ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHLE, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
NEUVEDENÉ POD Č. 170106

170405 ŽELEZO A OCEL

170411 KABELY NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 170410

170904 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

POZNÁMKA:

ČÁST OBJEKTU JE NEPŘÍSTUPNÁ V PROSTORECH 1.PODZEMNÍHO PODLAŽÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ STĚN JE NEJDŘÍVE NUTNÉ ZJISTIT STAV STROPNÍ
KONSTRUKCE NAD 1.PP
PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST BOURÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A
NÁSLEDNÝ ZÁŠYP PROSTOR 1.PP

PARÉ Č. :

zastavba:	MĚSTO ČESKÝ BŘOH HUSOVO NÁMĚSTÍ 7 282 01 ČESKÝ BŘOH IČ 00235334	ing. Martin Škorpiak Projekt s.r.o. IČO 0569 14 523 P. Brizák 794 280 02 Kolín 2
výpracování:	ING. MARTIN ŠKORPIAK, ČKAIT Č. 1840	datum DS: 05.05.2023
sklo:	ODSTRANĚNÍ STAVBY V AREÁLU ZN SO 04 - PRÍSTAVEK NA POZEMKU P. 17/23 A ST. 638	datum DS: 06/2023 měřeno: 1 : 50
názov výkresu:	PŮDORYS 1.NP, ŘEZY, POHLEDY	výkres č.: D.1.1.b - 05