

<b>REKAPITULACE</b>	
<b>1. Elektroinstalace</b>	0,00
<b>2. Rozvaděče</b>	0,00
<b>3. Ukončení vodičů</b>	0,00
<b>4. Hromosvod</b>	0,00
<b>5. HZS</b>	0,00
<b>Součet bez DPH</b>	<b>0,00</b>

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1	Vodič CY6 žl.zel.	m	15		0,00		0,00
2	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	15		0,00		0,00
3	Přepětová ochrana B+C pro 3f kabel do 20A, včetně krabice pod omítku	ks	2		0,00		0,00
4	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	160		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00
2. Rozvaděče							
5	Doplnění rozvaděče RP - 2x3/16A/C	ks	1		0,00		0,00
6	Doplnění rozvaděče RPK4 - 3x1/10A	ks	1		0,00		0,00
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00
3. Ukončení vodičů							
7	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	3		0,00		
8	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	2		0,00		
	Mezisoučet				0,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	<b>1. Elektroinstalace</b>						
	<b>4. Hromosvod</b>						
9	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěrna krytinu	m	150		0,00		0,00
10	Vodič AlMgSi o8 včetně podpěrna fasádu	m	50		0,00		0,00
11	Drátový Jímač v=60cm vč.svorek	ks	8		0,00		0,00
12	Izolovaný jímač k STA včetně svorek	ks	2		0,00		0,00
13	Jímací tyč dl.1,5m vč. Uchycení na komín	ks	6		0,00		0,00
14	Jímací tyč dl.2m vč.kotvení do krovu	ks	3		0,00		0,00
15	Označovací štítek	ks	4		0,00		0,00
16	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	4		0,00		0,00
17	Svorka SS	ks	104		0,00		0,00
18	SP1	ks	7		0,00		0,00
19	SO	ks	4		0,00		0,00
20	SO s příchýtkou (okap)	ks	4		0,00		0,00
21	SZ	ks	4		0,00		0,00
	Mezisoučet				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						<b>0,00</b>
	<b>5. HZS</b>						
22	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	4		0,00		
23	Úprava rozvaděče RP - krycí plech, drátování, úprava stávajícího rozvaděče	hod	2		0,00		
24	Úprava rozvaděče RP4 - krycí plech, drátování, úprava stávajícího rozvaděče	hod	4		0,00		
25	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy, hrubé zahození šliců)	%	6	0,00	0,00		
26	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	4		0,00		
27	Napojení zařízení VZT, KCHJ	hod	10		0,00		
28	Ekologická likvidace odpadového materiálu	kpl	1		0,00		
29	Značení systémů – štítky, popisky	hod	3		0,00		
30	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	20		0,00		
31	Práce ve výškách příplatek	hod	80		0,00		

Oprava a zateplení stávající střechy a vybudování  
nové klimatizace budovy č.p. 70 Český Brod  
ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD ROZPOČET

15.12.2023

p.č.	Popis <b>1. Elektroinstalace</b>	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
32	Revize uzemnění	hod	10		0,00		
33	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	20		0,00		
34	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	20		0,00		
35	Zdvihací plošiny	hod	40		0,00		
	Mezisoučet				<b>0,00</b>		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.