č.o.	název objektu	rozměry	pozemky p.č.
STAVEBNÍ OBJEKTY:			
SO.01	STÁVAJÍCÍ OBJEKT ŠKOLKY VČ. TERAS A RAMP	zastavěná plocha 1813,45 m^2	183/1,1428
SO.02	ZPEVNĚNÉ CESTY	zastavěná plocha 1909,52 m^2	175/11, 183/1,183/14 a 2126
SO.03	OPLOCENÍ	délka úseku 38,75 m	183/1, 183/14
SO.04	ZAHRADNÍ ALTAN	zastavěná plocha 50 m^2	183/1
SO.05	HERNÍ PRVKY		183/1
NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:			
IO.01.01	VNĚJŠÍ ROZVODY KANALIZACE VČ. ŠACHET	Délka úseku 363,61 m	183/1, 1428
IO.01.02	SEPTIK	4,3 x 7,0 m	183/1
IO.02.01	VNĚJŠÍ ROZVODY VODOVODU	Délka úseku 342 m	183/1, 1428
IO.02.02	VNĚJŠÍ ŠACHTA S VODOMĚRNOU SESTAVOU		183/1
IO.03	KOPANÁ STUDNA		183/1
IO.04	VNĚJŠÍ ROZVODY PLYNU	Délka úseku 62,05 m	183/1
IO.05	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU		183/1, 183/14
IO.06	VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ ELEKTRO	Délka úseku 51,2m	183/1
IO.07	VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ SDĚLOVACÍCH KABELŮ	Délka úseku 38,73 m	183/1
IO.08	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ VČ. STOŽÁRŮ	Délka úseku 247,78 m, 12 stožárů	183/1

LEGENDA :

- 218.47 — ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKA TERÉNU
- 1428 — KATASTRÁLNÍ HRANICE A ČÍSLA
- STÁVAJÍCÍ STROMY / KEŘE
- KRESBA STÁVAJÍCÍ ÚPRAVY TERÉNU
- OBJEKT SO.01 - URČENO K BOURÁNÍ
- CESTY SO.02 - URČENY K BOURÁNÍ
- ÚSEK OPOCENÍ SO.03 - URČENO K BOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPOCENÍ ZACHOVAT
- HERNÍ PRVKY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
- ... zachovat — HERNÍ PRVKY URČENÉ K ZACHOVÁNÍ - OCHRANA PRVKŮ BĚHEM PRACÍ
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CD TELEMATICA
- VODA PITNÁ NEOVĚŘENÁ STAV - ZACHOVAT
- VNĚJŠÍ ROZVODY VODOVODU URČENY K ODSTRANĚNÍ IO.02.01
- KANALIZACE BEZ ROZLIŠENÍ NEOVĚŘENÁ STAV - ZACHOVAT
- VNĚJŠÍ TRASY KANALIZACE URČENY K ODSTRANĚNÍ IO.01.01
- PLYN NÍZKOTLAK NEOVĚŘENÝ STAV - ZACHOVAT
- VNĚJŠÍ ROZVODY PLYNU URČENY K ODSTRANĚNÍ IO.04
- SDĚLOVACÍ NEOVĚŘENÝ STAV - ZACHOVAT
- SDĚLOVACÍ KABELY NERUŠIT, POUZE STOČIT A OCHRÁNIT PRO NAPOJENÍ NOVÉHO OBJEKTU IO.07
- SILNOPROUD VN NEOVĚŘENÝ STAV - ZACHOVAT
- SILNOPROUD NN NEOVĚŘENÝ STAV - ZACHOVAT
- SILNOPROUD NN NEOVĚŘENÝ - NERUŠIT POUZE STOČIT A OCHRÁNIT PRO NAPOJENÍ NOVÉHO OBJEKTU IO.06
- AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ NEOVĚŘENÝ URČENO K ODSTRANĚNÍ IO.08
- AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ URČENO K ODSTRANĚNÍ IO.08

POZNÁMKY:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT PRŮBĚH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI

Generální projektant:
MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1055/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované části:
MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1055/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Stavebník:
Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
tel: 732 735 291
www.cesbrod.cz

Název akce:	Mateřská školka Kollárova, Český Brod (p.č. 175/11, 183/1,183/14, 1428 a 2126 kat. ú. Český Brod)
Místo:	
Fáze:	dokumentace bouracích prací
Objekt:	SO.01-05, IO.01-08
Projektová část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o. — **Paré:**
Zodpovědný projektant: ing. arch. Alexandr Verner, acad. arch. Pavel Hřebecký
Vypracoval: ing. arch. Alexandr Verner
Kontroloval: ing. arch. Marek Cipko

Datum: 05/2021 **Formát:** -
Měřítko: 1:200

Obsah: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Č. výkresu: C2