


POZNÁMKY:

- Polohy VZT distribučních elementů v podhledech nutno při realizaci koordinovat se všemi profesemi včetně koordinace s podhledem.
- Revizní otvory 600x600mm provést dle dispozice na výkresu.
- Stavění proslupů pro 4-hrání potrubí vývodů o min 100mm a u kruhového potrubí o min 50mm větší než rozměr potrubí.
- Umístění kubového odvětráče VZT jednotek konsultovat s užívatelem objektu.
- Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od všech vnitřních VZT a OHL jednotek samospodem.
- V případech nemožnosti odvodu kondenzátu samospodem zajistí dodavatel a montáž terpasu kondenzátu.
- Profese elektro provede motorické napojení větracích prvků včetně uzemnění větracích prvků.
- Stavební firma zajistí transportní cestu pro dopravu větracích komponentů na místo instalace.
- Stavební firma zajistí dopravu a montáž protiběžných uzavírek dle projektu PBE.
- Stavební firma zajistí dopravu a montáž dvířek mřížek/veš, podříznutí dveří dle dispozice na výkresu.
- Stavební firma provede instalaci větracích jednotek dle polohy VZT a VZT jednotek.

| Generální projektant: | | Autor projektované části: | Stavebník: |
|---|--|--|--|
|  MS architekti s.r.o. U Naklady 110/015, 150 03 Praha 5 IČO: 26781808 tel: 226 205 710 www.msgrupp.cz | | firma ONDŘEJ Dolžkova 528/24, 181 00 Praha 8 tel: 266 315 565, IČO: 4072046 | Město Český Brod Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod IČO: 0022334 tel: 732 735 291 www.ceskybrod.cz |
| Název akce: | | Novostavba mateřské školy Kollárova, Český Brod | Architektonická a stavební řešení: |
| Místo: | | p.č. 1531, 1425, 1426, 2132 a 1427/4 a 1427/5, Český Brod | Místo: |
| Fáze: | | Dokumentace změny stavby před dokončením | Zodpovědný projektant: |
| Objekt: | | BC 91 | Vypracoval: |
| Projektová část: | | D.1.4.3 Větrací technika | Kontroloval: |
| Datum: | | 10/2023 | Datum: |
| Měřítko: | | 1:50 | Měřítko: |
| Obsah: | | Půdorys střechy | Č. výkresu: |