



LEGENDA

1 DNO:

- LAPÁK TUKŮ OTP-4 -
- ZÁKLADOVÁ DESKA Z BETONU C 20/25-XC2, VYZTUŽENO KARISÍTÍ ø8 mm OKA 100/100 mm, KLDENÁ PŘI OBOU POVRŠÍCH S KRYTÍM c_{nom}=40 mm TL. 200 mm
- ŠTĚRK fr. 8-16 mm (HUTNĚNO E_{def,2}=30 MPa) TL. 150 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

2 STĚNA:

- LAPÁK TUKŮ OTP-4 -
- LAPÁT TUKŮ JE OPATŘEN LIŠTAMY S KRUHOVÝMI OTVORY PRO VÁZÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE, ŽB STĚNA BUDE Z BETONU C 20/25-XC2 A BUDE VYZTUŽENA VÝZTUŽÍ B 500B, SVISLÁ VÝZTUŽ ø12 mm V POČTU 5 ks/bm PŘI VNĚJŠÍM LÍCI A 5 ks/bm PŘI VNITŘNÍM LÍCI, VODOROVNÁ VÝTUŽ BUDE PŘI VNĚJŠÍ I VNITŘNÍM LÍCI STEJNÁ A BUDE PO VZDÁLENOSTI 200 mm, KRYTÍ VÝZTUŽÍ c_{nom}=40 mm TL. 300 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

3 STĚNA BEZ LAPÁKU:

- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BUDE PROVEDENO V 5-ti VRSTVÁCH, TVÁRNICE BUDOU VÝŠKY 250 mm A ŠÍŘKY 300 mm, TVÁRNICE VYPLNIT BETONEM C 20/25-XC2 A VYZTUŽIT VÝZTUŽÍ B 500B, SVISLÁ VÝZTUŽ ø12 mm V POČTU 5 ks/bm PŘI VNĚJŠÍM LÍCI A 5 ks/bm PŘI VNITŘNÍM LÍCI, VODOROVNÁ VÝTUŽ (ø12 mm) BUDE VKLÁDÁNA DO KAŽDÉ VODOROVNÉ SPÁRY DO VYBRÁNÍ ZHOTOVENÉHO BÝROBCEM V PŘÍČNÉ PŘEPÁŽCE TL. 300 mm
- NOPOVÁ FOLIE
- DOSYPANÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

- VYNECHAT PROSTUPY PRO NÁTOK A VÝTOK!!!

±0,000 = 228,920 m.n.m Bpv			
ZPRACOVAL: ING. LEOŠ PIROUTEK		STAVEBNÍK: MĚSTO ČESKÝ BROD NÁMĚSTÍ HUSOVO 70 282 01 ČESKÝ BROD	LEOŠ PIROUTEK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST TECH. DOZOR STAVEB. PRACÍ PODĚBRADY
KONTRLOVAL: LEOŠ PIROUTEK			
MÍSTO: Pavilon C, č.p. 507, Český Brod			
PARC. Č.: st. 341/2, 199/2 K.Ú. Č. Brod			
MĚŘÍTKO:	AKCE: ČESKÝ BROD S.Ú. 507 - KUCHYNĚ		D.1.1.5
1:25	OBSAH: Lapák tuků OTP		
DATUM: 01/2020	STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY	SOUBOR: PROJEKT STAVBY	ZAKÁZKA: 238/19