

Číslo položky	Typové označení	MÚ Český Brod, úprava vstupních prostor - II.etapa TSKP : 74219 - DEMONTÁŽ a MONTÁŽ 74222; 74224; 74242	Měr. jedn.	Množství dle DPS
TSKP : 74222		POLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (PZS) - dříve EZS		
1		Přemístění klávesnice PZS - dříve EZS	hod	2
2		Stavební přípomoc	hod	2
Instalační materiál				
3		Kabel FTP cat 5e, LSZH - (Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť)	m	6
4		Krabice instalační, pod omítku	ks	1
5		Krabice KP 100, včetně víčka a svorkovnice	ks	1
6		Trubka ohebná PVC Ø20, - střední mechanická odolnost 750 N; (šedá do podlahy)	m	5
7		Protahovací drát - zatažný pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek	m	6
8		Označovací štítek	ks	2
TSKP : 74224		KONTROLA VSTUPU (ACS)		
1		Přemístění docházkového terminálu		2
2		Stavební přípomoc	hod	2
Instalační materiál				
3		Kabel FTP cat 5e, LSZH - (Stíněný kabel 4x Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 0,8 mm, PVC plášť)	m	14
4		Krabice instalační, pod omítku	ks	1
5		Krabice KP 100, včetně víčka a svorkovnice	ks	1
6		Trubka ohebná PVC Ø20, - střední mechanická odolnost 750 N; (šedá do podlahy)	m	13
7		Protahovací drát - zatažný pomocného protahovacího vodiče CY 2,5 do trubek	m	14
8		Označovací štítek	ks	2
TSKP : 74242		KABELOVÁ TV - výměna rozvaděče		
1		Demontáž rozvaděče, zapojení kabelů v novém rozvaděči	hod	8
2		Stavební přípomoc	hod	2
Instalační materiál				
3		Rozvaděč dle požadavků poskytovatele připojení	ks	1
4		Nespecifikovaný drobný montážní a instalační materiál	set	1
1		Montáž (kvalifikovaný odhad) - komplet	ks	1
2		Měření, revize, oživení, zaškolení obsluhy, certifikace - kompletní	ks	1
3		Technická pomoc správce systému při oživení nadstavby	hod	8
4		Měřicí a certifikační protokol	paré	2
POZNÁMKA:		• U každého výše uvedeného odkazu zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení		