



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka:	Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56 – I. etapa, II.
Číslo jednací:	MUCB 58303/2020
Číslo spisu:	S-MUCB 56405/2020
Datum:	18.11.2020
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	malého rozsahu
Zadavatel:	Město Český Brod, zastoupené Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČ / DIČ:	00235334 / CZ00235334
vyřizuje:	odbor rozvoje
Kontaktní osoby	Petr Kostkan, investiční technik, tel.: 321 612 152 e-mail: kostkan@cesbrod.cz Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz

Dotaz č. 1

Montáž obkladů na schodnice – sjednoceno s dlažbou v chodbě odboru dopravy, vč. dodávky dlažby..... 36,96 m²

Montáž obkladů na podestu - sjednoceno s dlažbou v chodbě odboru dopravy, vč. dodávky dlažby..... 4,25 m²

Jestli je požadavek na sjednocení dlažeb, tak Vás prosíme určit přesně typ dlažby, která byla použita na schodnici vč. podesty.

Odpověď na dotaz č. 1:

Doporučený typ je uvedený v technické zprávě, ve výkresu D.1.1.b.31_1 a D.1.1.b.31_3, které byly přílohou VZ. Mělo by se jednat o níže uvedené parametry. Dlažba musí být identická jako v pilotní etapě 0.

Parametry produktu

Typ produktu	dlaždice slínutá, glazovaná ?
Povrch	hladký, matný
Rozměr (cm) ?	60 x 60
Rozměr (mm) ?	598 x 598 x 10
Barva	hnědá
Rektifikace ?	ano
Mrazuvzdornost ?	ano
Protiskluznost ?	R9/A
Otěruvzdornost (PEI) ?	PEI 5
Kolísání odstínů ?	V4 - velké a zcela nahodilé odchylky
Probarvený stěp ?	ano



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dotaz č. 2

Úprava podlahy vedle schodů (odsekávání, dobetonávky, úprava rampy) - dobetonávka tl. 50 mm vč. výztuže 15 m²

Prosíme o bližší specifikaci prací, takto je to zadáno velmi stroze a nedá se zodpovědně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 2:

Specifikace prací je dána výkresem D.1.1.b.40 a část D.1.2 statika, které byly přílohou VZ.

Dotaz č. 3:

Bourání schodiště 1 kpl.

Bourání klenbového stropu 1 kpl.

Prosíme o bližší specifikaci prací, takto je to zadáno velmi stroze a nedá se zodpovědně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 3:

Specifikace prací je dána výkresem D.1.1.b.40 a D.1.1.b.03, které byly přílohou VZ.

Dotaz č. 4:

Dlažba keramická velkoformátová, skladba P1.1, P1.3 60,91 m²

Soklík keramický, skladba P1.1, P1.3 28,9 m²

Prosíme určit přesně typ dlažby a soklu, nebo cenu, abychom byli schopni naplnit Vaše požadavky.

Odpověď na dotaz č. 4:

Doporučovaný typ je uvedený v technické zprávě, ve výkresu D.1.1.b.31_1 a D.1.1.b.31_3, které byly přílohou VZ. Mělo by se jednat o parametry uvedené v odpovědi dotazu č. 1. Dlažba musí být identická jako v pilotní etapě 0.

Dotaz č. 5:

Podlaha povlaková z PVC pásů, podlahovina, skladba P1.2, vč. vytažení na sokl 53,7 m²

Prosíme určit přesně typ PVC a soklu, nebo cenu, abychom byli schopni naplnit Vaše požadavky.

Odpověď na dotaz č. 5:

Doporučovaný typ je uvedený v technické zprávě, ve výkresu D.1.1.b.31_2, který byl přílohou VZ. PVC musí být identické jako v pilotní etapě 0.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dotaz č. 6

Přepážka včetně zasklení, místnost OP 1 soubor

Prosíme o doplnění bližší specifikace a dodání výkresu, abychom byli schopni naplnit Vaše požadavky.

Odpověď na dotaz č. 6:

Bližší specifikace je uvedena ve výkresu D.1.1.b.35. který byl přílohou VZ. Nejedná se o výrobní dokumentaci.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
-3-