

Věc: Zadávací řízení - „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v rámci otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je spolufinancována ze zdrojů Ministerstva financí a zdrojů zadavatele, která je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ Z2019-008468, pod názvem „**Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Žádáme o bližší informace k objektu IO-06- Úprava rozvodů Vodafone.

Je tato část předmětem výběrového řízení?

Pokud ano, pak žádáme o výkresovou dokumentaci zařízení Vodafone, popř. částí souvisejících s tímto zařízením, např. kabeláž, podpurné konstrukce atd.

Odpověď

IO - 06 je součástí výběrového řízení. Jelikož se jedná o vyhrazené zařízení v majetku a správě f. Vodafone, je počítáno s poddodavatelskou činností firmy oprávněné společností Vodafone k těmto úpravám. Z výše uvedeného důvodu IO - 06 obsahuje 2 položky k ocenění.

Pol. č. 1

Poplatek za úpravy základnové stanice, klimatizace a telefonního vedení společnosti VODAFONE:

- bude realizováno na náklady stavby, na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem a společností (ARBOR) oprávněnou Vodafonem k úpravám zařízení;
- přesunout stávající kabelovou lávku v budově o cca 1m;
- dodávka a montáž 2ks Roxtec G8 (protipožární kabelový prostup), 1ks do obvodové zdi k lávce ke komínu cca 1000mm nad stávající a 1ks do stropu místnosti ZS jako náhradu za původní ve zdi;
- cca o 1m zvednout kabelový most mezi komínem a budovou (demontáž a montáž);
- přemístit OVP box z boční stěny na stěnu vedle vstupních dveří, včetně nového kabelu a kabelové spojky;
- demontovat stávající koaxiální kabely 3x 13/8“, 6x 7/8“ pro úsporu místa v prostupech Roxtec (původně 3ks, nyní 1ks);
- práce spojené s přepojováním stávajících optických a koaxiálních kabelů, výpadek technologie při přesunu kabelů v nočních hodinách;
- výměna chladících jednotek pro místnost ZS, propojení, podpurná konstrukce na střeše;
- 9 ks optických kabelů vypadá, že má rezervu v místnosti ZS, pokud to nevyjde, bude se muset natáhnout nové (9x cca 70m - nutno nacenit a vyčíslit jako variantu samostatnou položkou).

Jak vyplývá z výše uvedeného, úprava základové stanice společnosti Vodafone bude provedena na náklady stavby, na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem a společností pověřenou Vodafonem k úpravám zařízení. Tato pověřená společnost zajistí a ošetří technickou stránku vlastní realizace včetně projednání s vlastníkem (f. Vodafone)

Pol. č. 2

Náklady spojené se zajištěním úprav telefonního vedení a klimatizace v majetku společnosti VODAFONE:

- náklady spojené s koordinací prací při realizaci, realizační PD včetně položkového rozpočtu, projednání přepojování, případně další související činnosti

Jedná se o položku pro ocenění nutných administrativních a koordinačních kroků generálního dodavatele směrem k dodavateli společnosti Vodafone.

Dotaz:

V souboru s názvem d_SDK_kci_deska.odt (TECH_LISTY_ARCH-A_STAV-6_VNITRNI_NENOSNE_ZDIVO) se nezobrazují specifikace sádrokartonových konstrukcí.

Žádáme o zaslání opraveného souboru.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení ZD poskytuje opravenou specifikaci d_SDK_kci_deska.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností