NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ČESKÝ BROD

PŮDORYSNÝ ŘEZ II. - II.´ 1 : 50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PODLAŽÍ	ČÍSLO	KÓTA PODLAHY	NÁZEV	PLOCHA m²	SVĚTLÁ VÝŠKA m	PODLAHA		OBKLAD		STROP
						POVRCH	SLOŽENÍ	DRUH	VÝŠKA / DÉLKA	
	VDJ ČESKÝ PROD - PŘÍZEMÍ									
PŘÍZEMÍ	101	+/- 0,0	VSTUP	17,0	4,75	NOVÁ DLAŽBA	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY + VYROVNÁVACÍ STĚRKA + NOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2 24,2	NOVÁ MALBA BÍLÁ
	102	+/- 0,0	ROZVADĚČ	4,1	2,45	NOVÁ DLAŽBA	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY + VYROVNÁVACÍ STĚRKA + NOVÁ DLAŽBA + DIELEKTRICKÉ PVC	MALBA BÍLÁ		NOVÁ MALBA BÍLÁ
	103	+/- 0,0	CHLOROVNA	1,8	2,45	NOVÁ DLAŽBA	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY + VYROVNÁVACÍ STĚRKA + NOVÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	2 5,6	SÁDROKARTON NA DŘEVĚNÝ RÁST+ MALBA BÍLÁ
	104		SCHODIŠTĚ	3,9		KAMENNÝ KOBEREC NA CEM. STĚRKU	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU+STĚRKA+ KAMENNÝ KOBEREC	OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONU+STĚRKA+ KAMENNÝ KOBEREC	0,2 13,2	SÁDROKARTON NA DŘEVĚNÝ RÁST+ MALBA BÍLÁ

TABULKA PROSTUPŮ

PŮDORYSNÝ ŘEZ II. - II.´ - TABULKA PROSTUPŮ

č.	DN potrubí (mm)	Ø VRTU (mm)	Gumové segmentové těsnění			tl. konstrukce (mm)	Materiál stěny	Počet ks	Potrubí	Poznámka
				typ	počet ks					
1*	300	350	NE			200	ZB	1	PVC	STROP

* MEZIPROSTOR OTVORU A POTRUBÍ ZAPĚNIT A ZATŘÍT CEMENTOVOU STĚRKOU

LEGENDA :

- ŽELEZOBETON DLE ČSN EN 206-1 XC4-XA2-C30/37 CI 0,2 MAX. PRŮSAK 50 mm
- BETON C20/25
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

LEGENDA:

± 0,00 = 258,16

- STÁVAJÍCÍ STAV
- STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE - NOVÉ
- DEMOLICE
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE NOVÉ

POZNÁMKA :

PROSTUPY ODVRTAT PŘED MONTÁŽÍ TECHNOLOGIE PO PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH VODOTĚSNOSTI !!!!!

Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 076 011, fax: 495 541 342, e-mail: vis@vishk.cz

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. FOREJTEK J.	ING. PŘÍVRATSKÝ	ING.FOREJTEK J.	ING. PŘÍVRATSKÝ

INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ BROD	OBJEDNATEL	MĚSTO ČESKÝ BROD
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	OBEC	ČESKÝ BROD
AKCE	NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD		
PŘÍLOHA	PŮDORYSNÝ ŘEZ II. - II.´		

FORMÁT	6 A4
DATUM	11/19
STUPEŇ	DPS
Č. ZAK.	07417 - 360
ARCH. Č	07417
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1-02

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM