

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M²
301	HALA	17,85
302	KOTELNA	59,90
303	STROJOVNA VÝTAHU	10,20
304	STROJOVNA	9,45
305	PŮDA	92,00
306	NASÁVACÍ KOMORA	7,00
307	SCHODIŠTĚ, CHODBA	12,40
308	STROJOVNA VZT	24,60
309	STROJOVNA VÝTAHU	11,20
310	SCHODIŠTĚ, CHODBA	18,20
311	STROJOVNA VZT	16,70
312	STROJOVNA VÝTAHU	13,75

LEGENDA VZT:

ø100, 560x200 / 250 = ROZMĚR / m3/hod

HHR HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
SHR SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
HLS HORNÍ LÍC OD STROPU
DLP DOLNÍ LÍC OD PODLAHY

NEOZNAČENÁ R=150, 1D

VEŠKERÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDOU VE STROJOVNĚ VZT (2.PATRO) TEPELNĚ–AKUSTICKY IZOLOVÁNY – TL. IZOLACE 60MM

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE V M.Č. 125, 126, 127 A 128 TEPELNĚ IZOLOVÁNO TL. IZOLACE 30MM

VEŠKERÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY VZT U ZAŘ.Č. 1 VEDENÉ V PŮDNÍM PROSTORU BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNY – TL. IZOLACE 60MM

VÝFUKOVÉ A NSÁVACÍ POTRUBÍ ČERSVÉHO VZDUCHU U ZAŘ.Č.2 BUDE V PŮDNÍM PROSTORU MEZI POŽÁRNÍM PODHLEDEM A STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO – TL IZOLACE 60MM

POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č.2 BUDE V M.Č.136 A 137 TEPLENĚ – AKUSTICKY IZOLOVÁNO TL IZOLACE 60MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ ZE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ U ZAŘ.Č.3 BUDE PO CELÉ SVÉ DÉLCE MEZI POŽÁRNÍM PODHLEDEM A STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNO – TL IZOLACE 60MM

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ OD DIGESTOŘÍ U ZAŘ.Č.3 BUDE V PŮDNÍM PROSTORU TEPELNĚ IZOLOVÁNO TL. IZOLACE 60MM

VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ VZT ZAŘÍZENÍ, PRVKŮ A POTRUBÍ PŘEKONTROLOVAT A PŘIZPŮSOBIT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ MEZI HODNOTAMI PROJEKTOVANÝMI A SKUTEČNĚ NAMĚŘENÝMI BUDE KONKRÉTNÍ PŘÍPAD ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA A DODAVATELE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JAN FOIST Projekce vzduchotechniky třída E.Beneše 1560 Hradec Králové IČO 60142791
ING.A.BENDL	J.FOIST	J.FOIST	
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ BROD			

NÁZEV AKCE :
DOMOV ANNA
OPRAVA STŘECHY
D.1.4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

PŘÍLOHA : **PŮDORYS 2.PATRO,PŮDA - 1.ETAPA**

Č. ZAKÁZKY	24/2016
DRUH PD	DPS
DATUM	06.2016
POČET A4	12 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY	**VZT - 4**