

Stavební úpravy komunikace v okolí nádraží v Českém Brodě

## SO 104 Parkoviště B+R

### NACENĚNÍ ZAKÁZKY (NABÍDKOVÝ ROZPOČET STAVBY)

Rozpočet stavby „Stavební úpravy komunikace v okolí nádraží v Českém Brodě, SO 104 Parkoviště v nákladové části nádraží“ je zpracován po stavebních objektech v členění, na které bylo vydáno stavební povolení.

#### SO 004 Příprava staveniště v nákladové části nádraží

Standardní složení stavebního objektu, bez atypických objektů.

#### SO 104 Parkoviště v nákladové části nádraží

Standardní složení stavebního objektu se specifickými prvky - vybavení parkoviště – automat na duše, pumpa na kola.

##### SO 104.1 Parkoviště v nákladové části nádraží – přístřešky pro kola

Město Český Brod s ohledem na budoucí jednotnou správu a údržbu realizuje jeho standardizaci. Specifikace je odvozena z již realizovaných staveb města. Položka č.11 „Montáž a dodávka konstrukce zelené střechy - skladba viz příloha B 104.1.2“ – uvedeno ve sorce jako extenzivní zeleň 80 mm. Položka č. 23 „Dodávka kovových prvků vč. požadované povrchové úpravy“ – navazuje na položku 22 a jedná se o dodávku celých přístřešků včetně dopravy na staveniště, celkem je 6 kusů přístřešků.

##### SO 104.2 Parkoviště v nákladové části nádraží – cykloboxy

Město Český Brod s ohledem na budoucí jednotnou správu a údržbu realizuje jeho standardizaci. Specifikace je odvozena z již realizovaných staveb města. Položka č.11 „Montáž a dodávka konstrukce zelené střechy - skladba viz příloha B 104.2.2“ – uvedeno ve sorce jako extenzivní zeleň 80 mm. Položka č. 23 „Dodávka kovových prvků vč. požadované povrchové úpravy“ – navazuje na položku 22 a jedná se o dodávku celých cykloboxů včetně dopravy na staveniště, celkem jsou 4 kusy cykloboxů. Položka č. 25 Dodávka a montáž el. uzamykacích mechanismů do dveří včetně dvou ovládacích boxů s řídicí jednotkou – jedná se o celkovou dodávku a montáž systému včetně 2 ks ovládacích boxů s řídicí jednotkou a kabeláží mezi ovládacími boxy a jednotlivými zamykacími mechanismy ve dveřních křídlech. Z důvodu atypického řešení bylo provedení na základě průzkumu trhu možno konzultovat s jediným zhotovitelem, firmou Boxline system s.r.o.. Kalkulace je myšlena jako cena 20 ks el. zamykacího systému včetně všech vyžadovaných komponentů a nákladů s tím spojených pro plně funkční provoz cykloboxů.

#### SO 304 Odvodnění parkoviště v nákladové části nádraží

Standardní složení stavebního objektu.

##### SO 424.1 Kamerový systém

Standardní složení stavebního objektu. Položky č. 4 „Kompletní dodávka - 1ks kamery, propojení....“ Město provozuje dohledový systém, který pouze rozšiřuje o kameru a její zapojení do tohoto systému. Obsahuje kompletní dodávku včetně prací, dopravy a veškerých vyžadovaných měření a protokolů.

##### SO 424.2 Veřejné osvětlení

Standardní složení stavebního objektu včetně přívodu pro napájení KS a el. zamykacího systému cykloboxů.