



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka:	Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Moravské
Datum:	28. 6. 2019
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadávací řízení:	stavební práce
Zadavatel:	Město Český Brod, zastoupené Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČ / DIČ:	00235334 / CZ00235334
vyřizuje:	odbor rozvoje
Kontaktní osoby:	Ing. Petr Čermák, odbor rozvoje, tel. 321 612 172, cermak@cesbrod.cz , Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel. 321 612 158, dockalova@cesbrod.cz

Dotaz č. 1:

Z popisu prací a dodávek vyplývá, že na kanalizaci bude jeden kus prefabrikované šachty DN 1000 a jeden kus revizní plastové šachty. V soupisu prací se nachází pouze plastová revizní šachta. Prosím zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 1:

Platí počet 1 ks plastové nové šachty v Soupisu prací a dodávek. Chybně uvedena prefabrikovaná revizní šachta v Popisu prací a dodávek.

Dotaz č. 2:

Položky pro uliční vpust' nejsou spolu kompatibilní. Položky č.109 a 110 nepasují k položkám č.111 a 112. (Jiné rozměry, nezapadají do sebe). Může zadavatel opravit specifikaci položek, výšku jedné vpusti, či zaslat výkres jak bude vpust' vypadat?

Odpověď č. 2:

Oceňte uliční vpustě z prefabrikátů D500, čerpáno z podkladů výrobce prefabrikátů:

Pol.č.109– spodní díl uliční vpusti s odtokem DN150 TBV-Q 500/626/150 VD – 2 kusy

Pol.č.110 – skruž vpusti TBV-Q 500/290 – 2 kusy

Pol.č.111 – skruž vpusti TBV-Q 500/590 – 2 kusy

Pol.č.112 – prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60 – 2 kusy

Dotaz č. 3:

Položky pro uliční vpustě nejsou spolu kompatibilní. Položky č.113, 114 a 115 nepasují do sebe, Koš C3 nepasuje do mříže 500x500. Lze nahradit košem A4. Může zadavatel tuto nesrovnalost opravit?

Odpověď č. 3:

Oceňte uliční vpustě z prefabrikátů D500, čerpáno z podkladů výrobce prefabrikátů:

Pol.č.113 –rám DIN 19583-9 – 2 kusy

Pol.č.114 – mříž M1 D400 – 2 kusy

Pol.č.115 – kalový koš A4 DIN 4052 – 2 kusy

Viz. Příloha 3b Moravská havárie V+K soupis prací a dodávek Dodatečné informace 1.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dotaz č. 4:

Z popisu prací a dodávek „3a_Popis_prací_a_dodávek Moravská_V+K“ vyplývá, že oprava komunikace bude dle požadavku správce komunikace Technických služeb Český Brod, a to v tomto složení - dvě živičné vrstvy 5+4 cm, 15 cm betonu (KSC – kamenivo zpevněné cementem).

Uchazeč našel nesoulad požadavku v popisu prací a dodávek „3a_Popis_prací_a_dodávek Moravská_V+K“ se soupisem prací a dodávek „3b_Moravská_havárie_V+K_soupis prací_a_dodávek“.

V soupise prací a dodávek „3b_Moravská_havárie_V+K_soupis prací_a_dodávek“ se nachází:

D		5		Komunikace pozemní		
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr.0/63	348,500 m2		0,00 Kč
25	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr.0/32	348,500 m2		0,00 Kč
26	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	348,500 m2		0,00 Kč
27	K	567114112	Podklad z podkladového betonu PB tř.PB II (C16/20) tl.100mm	348,500 m2		0,00 Kč
28	K	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	348,500 m2		0,00 Kč
29	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	348,500 m2		0,00 Kč
30	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	348,500 m2		0,00 Kč

Žádáme zadavatele o vysvětlení, popřípadě opravu tohoto nesouladu soupisu prací a dodávek „3b_Moravská_havárie_V+K_soupis prací_a_dodávek“ s popisem prací a dodávek „3a_Popis_prací_a_dodávek Moravská_V+K“.

Odpověď č.4:

Oceněny budou položky dle Přílohy 3b Moravská havárie V+K soupis prací a dodávek Dodatečné informace 1, které jsou stejné jako v Zadávací dokumentaci VŘ.

Dotaz č. 5:

Žádáme Vás o specifikaci konkrétních výměr (mb, m2), a pakliže je možné bližší specifikaci (materiál, formát, uložení atd.) níže uvedených položek:

R011 Rozebrání chodníkových ploch z dlaždic, obrub a povrchů při realizaci přípojek 1,000 kpl,

R012 Uvedení chodníkových ploch, obrub a povrchů při realizaci přípojek do původního stavu 1,000 kpl.

Položky jsou v zadávacím výkazu výměr u pol. č.: 129,130.

Odpověď č.5:

R011 Rozebrání chodníkových ploch z dlaždic, obrub a povrchů při realizaci přípojek 1,000 kpl – uvažováno pro kanalizační přípojky plocha 98,0m2 a vodovodní přípojky 32,0m2, tj. celkem 130,0 m2. Obrubníky v délkách 26,0x1,0bm+17,0x1,0bm = 43,0 bm.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

R012 Uvedení chodníkových ploch, obrub a povrchů při realizaci přípojek do původního stavu 1,000 kpl. - uvažováno pro kanalizační přípojky plocha 98,0m² a vodovodní přípojky 32,0m², tj. celkem 130,0 m².

Obrubníky v délkách 26,0x1,0bm+17,0x1,0bm = 43,0 bm.

Stávající dlaždice jsou betonové 300x300mm na štěrkopískovém podkladu. Místo stavby je veřejně přístupné.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje