

ROZVADĚČ:	OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ 72 MODULŮ
ROZMĚRY ROZVADĚČE:	510 x 550 x 163mm
KRYTÍ:	min. IP43/20
SOUSTAVA:	3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S
PŘÍVODY:	HOREM
VÝVODY:	HOREM
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	
OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ	
ZÁKLADNÍ:	KRYTÍM A IZOLACÍ
PŘI PORUŠE:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA 20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.
NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, ABB, MOELLER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ČÍSLOVÁNÍ SVOREK A PŘÍSTROJŮ UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, tel.: +420/325 610 079, fax: +420/325 610 215
http: www.inprojekt-podebrady.cz e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz

PROJEKT spol. s r.o. PODĚBRADY

ZPRACOVATEL:	ZODP. PROJEKTANT:	HLAV. PROJEKTANT:
ING. HOLAS J.	ŠENBERK M.	ING. HOFOVA J.

IČO : 45 14 90 62

STAVBA:	Budova spisovny na poz. st. 1627, Český Brod
INVESTOR:	Město Český Brod
ČÁST:	D.1.4-TPS - D.1.4.c) ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD HROMOSVOD
OBSAH VÝKRESU:	Rozvaděč RP

STUPEŇ :	DSP a DPS
DATUM :	03/2014
FORMÁT :	4 A4
ZAK. Č. :	IN-4-708
ARCH. Č. :	IN-
MĚŘÍTKO:	-
Č.VÝKRESU:	8