



- STAVEBNÍ ÚPRAVY - VNĚJŠÍ**
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY STŘÍŠKY Z VNITŘNÍHO LAMINÁTU NAD RAMPOU
 - MONTÁŽ NOVÝCH KOTEV PRO MŘÍŽE – PRODLOUŽENÍ
 - VYSRAVENÍ A VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
 - ODKOPÁNÍ TERÉNU KOLEM OBJEKTU š. 300 mm, hl. 600 mm
 - VÝKOP PO VLOŽENÍ IZOLACE ZASYPAT ŠTĚRKEM, POLOŽIT GEOTEXTILII A DO PÍSK. LOŽE POLOŽIT BETONOVÉ DLAŽDICE cca 400/400
 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SPODNÍ ČÁSTI BUDOVY – VYTVOŘENÍ SOKLU – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN tl. 50 mm, cca 600 mm
 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVOD. STĚN S POLYSTYRÉNEM A ŠTĚRKOVOU OMÍTKOU– tl. 120 mm
 - ZATEPLENÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OSTĚNÍ TL. 30 MM
 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍHO ZDVA– LAKOVANÝ HLINÍK + PLAST BOČNICE– SOUČÁST OKEN
 - MONTÁŽ OPRAVENÝCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ A NOVÝCH DVEŘNÍCH MŘÍŽÍ
 - OČIŠTĚNÍ A NATŘENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RAMPY
 - MONTÁŽ NOVÉ KRYTINY Z POLYKARBONÁTU NA STŘÍŠKU RAMPY
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘECHY – ŽIVČ. KRYTINA, BETON, MAZANINA, ŠKVAROVÝ NÁSYP
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OPLECHOVÁNÍ ATIKY A PODOKAPNÍ ŽLABY A SVODY
 - NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A OKAPNÍCH ŽLABŮ A DEŠŤOVÝCH SVODŮ
 - VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- STAVEBNÍ ÚPRAVY - VNITŘNÍ**
- VÝMĚNA OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ (po etapách)
 - OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPAR OKEN SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM NÁPOJOVACÍ SPÁRY
 - VYPLNĚNÍ A DOBETONOVÁNÍ PROVEDENÝCH SOND – 2x 1,8mx1m HLOUBKA 1,6 m
 - VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH PŘÍČEK A DVEŘNÍCH OTVORŮ
 - VLOŽENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ NAD DVEŘNÍ OTVORY V NOSNÝCH ZDECH
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVLAKOVÝCH KRYTIN
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V CHODBĚ A V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
 - VYZDĚNÍ NOVÝCH PŘÍČEK A ZAZDĚNÍ NĚKTERÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ
 - VÝMĚNA VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 - OPRAVA ZDVA A PODLAH PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ
 - OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ
 - NOVÉ PODLAHY – V MÍSTNOSTECH 114 A 115, ŽELEZOBETON. DESKA VČETNĚ PODKLAD. VRSTVY
 - NOVÁ VODOVZDORNÁ IZOLACE POD ŽELEZOBETONOVOU PODLAHOU
 - NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY
 - NOVÉ KERAMICKÉ OBKLADY V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ
 - NOVÉ POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
 - VÝMALOVÁNÍ VŠECH PROSTOR

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA		POVRCHY STĚN	POVRCH STROPŮ	POZNÁMKA
		PLOCHA	POVRCH			PŮVODNÍ PODLAHA
101	CHODBA	50,08	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(KERAM. DL. –ODSTRANIT)
102	SKLAD	17,40	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
103	SKLAD	37,65	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST – OT	10,25	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
105	SKLAD	42,90	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
107	WC MUŽI + PŘEDSÍŇ	4,30	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(KERAM. DL. –ODSTRANIT)
108	WC ŽENY + PŘEDSÍŇ	4,30	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(KERAM. DL. –ODSTRANIT)
109	OKLADOVÁ KOMORA	1,90	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(KERAM. DL. –ODSTRANIT)
110	DENNÍ MÍSTNOST	5,15	NOVÁ KERAM. DL.	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(KERAM. DL. –ODSTRANIT)
111	SPISOVNA	18,15	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
112	SKLAD	20,55	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
113	SKLAD	20,55	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. PVC –ODSTRANIT)
114	SKLAD	46,35	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(VYBOURÁNÍ CELE POOL.)
115	SKLAD	55,93	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(VYBOURÁNÍ CELE POOL.)
116	SPISOVNA	17,00	NOVÉ PVC	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. CEM. POTĚR)
117	SKLAD	10,00	STÁVAJÍCÍ CEM. POTĚR	OPRAVA ŠTUK. OM.	OPRAVA ŠTUK. OM.	(STAV. CEM. POTĚR)

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- BOURANÉ ZDVO
- DOZDŇKY, PŘÍČKA

±0=1.NP

Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady, tel.: +420/325 610 079, fax: +420/325 610 215
http://www.inprojekt-podebrady.cz e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz

ZPRACOVATEL:	ZOOP. PROJEKTANT:	HLAV. PROJEKTANT:
ING. HOFOVÁ J.	ING. HOFOVÁ J.	ING. HOFOVÁ J.

STAVBA: Budova spisovery
no poz. st. 1627, Český Brod
Město Český Brod

INVESTOR:

ČAST: D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRAVY – půdorys 1.NP

STUPEN :	DSP a DPS
DATUM :	03/2014
FORMAT :	1050x594
ZAK.Č. :	IN-4-708
ARCH.Č. :	IN-5-7611

MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
1:50	1

INPROJEKT
s.r.o.
PODEBRADY

ČÍSLO : 45 14 90 62