"LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP"

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	OBVOD [m]	PODLAHY	STĚNY	STROPY
701	SBOROVNA	33,73	27,46	VINYL	OMÍTKA	OMÍTKA
702	USTŘEDNA EPO	4,25	8,46	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
703	ARCHIVE	5,57	9,55	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
704	CHODBA	11,77	17,39	KER. DLAŽBA		SDK PODHLED
705	CHODBA	57,57	71,67	KER. DLAŽBA		SDK PODHLED
706	CHODBA	12,21	15,69	KER. DLAŽBA		SDK PODHLED
Třída 4						
401	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	118,13	57,16	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
402	ŠATNA DĚTI	19,20	17,71	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
403	UMYVÁRNA,TOALETY	16,55	23,04	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
404	SKLAD TŘÍDY	5,11	9,28	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
405	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,08	12,10	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
406	UMYVÁRNA	2,02	5,93	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
407	UMYVÁRNA	1,60	5,23	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
408	ŠATNA KANTORA	3,08	7,17	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
409	ÚKLID	1,32	4,67	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
410	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
Třída 5						
501	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	118,46	57,29	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
502	ŠATNA DĚTI	19,14	17,74	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
503	UMYVÁRNA,TOALETY	16,51	23,70	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
504	SKLAD TŘÍDY	5,11	9,28	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
505	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,11	12,10	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
506	UMYVÁRNA	2,01	5,93	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
507	WC	1,43	4,62	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
508	ŠATNA KANTORA	2,75	6,77	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
509	ÚKLID	1,07	4,16	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
510	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA
Třída 6						
601	DENNÍ MÍSTNOST TŘÍDY	119,03	57,36	VINYL	OMÍTKA	AKU. PODHLED
602	ŠATNA DĚTI	19,19	17,69	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
603	UMYVÁRNA,TOALETY	16,54	23,63	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
604	ŠATNA DĚTI	5,09	9,25	VINYL	OMÍTKA	SDK PODHLED
605	PŘÍPRAVNA JÍDEL	7,04	12,06	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
606	UMYVÁRNA	2,00	5,91	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
607	WC	1,60	5,25	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
608	ŠATNA KANTORA	2,28	6,05	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
609	ÚKLID	1,54	5,12	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	SDK PODHLED
610	SCHODIŠTĚ	10,10	13,66	KER. DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA

POZNÁMKY:

- Polohy VZT distribučních elementů v podhledech nutno při realizaci zkoordinovat se všemi profesemi včetně koordinace s podhledem.
- Revizní otvory 600x600mm provést dle dispozice na výkrese.

- Stavební prostupy pro 4-hranné potrubí vytvořit o min 100mm a u kruhového potrubí o min 50mm větší než rozměr potrubí.
- Umístění kabelového ovladače VZT jednotek konzultovat s uživatelem objektu.

- Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od všech vnitřních VZT a CHL jednotek samospádem.
- V případech nemožnosti vést odvod kondenzátu samospádem zajistí dodávku a montáž čerpadla kondenzátu.

- Profese elektro provede motorické napojení vestavěných prvků včetně uzemnění vestavěných prvků.

- Stavba zajistí transportní cestu pro dopravu vestavěných komponentů na místo instalace.
- Stavba zajistí dodávku a montáž protipožárních ucpávek dle projektu PBŘ.
- Stavba zajistí dodávku a montáž dveřních mřížek/ev. podřízmutí dveří dle dispozice na výkrese.
- Stavba provede instalaci vestavěných podhledů až po instalaci VZT a VZT jednotek.



Generální projektant:

MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1065/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26701606
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované části:

firma ONDŘEJ
Dalíkova 528/34, 181 00, Praha 8
tel: 266 315 569; IČO: 40728048

Stavebník:

Město Český Brod
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
tel: 732 735 201
www.cesbrod.cz

Název akce:	Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod
	p.č. 153/1, 1428, 1498, 2120 a 153/14 kat. ú. Český Brod
Místo:	
Fáze:	Dokumentace změny stavby před dokončením
Objekt:	SO.01
Projektová část:	D.1.4.3 Vzduchotechnika

Architektonické a stavební řešení: MS architekti s.r.o.
Parc:
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Ondřej
Vypracoval: Ing. Pavla Šalátová
Kontroloval: Ing. Miroslav Ondřej
Datum: 10/2023
Formát: 10xA4
Měřítko: 1:50
±0,000 = 218,700 m n.m. (Bpv)
Č. výkresu: D.1.4.3.b.3

Obsah: **Půdorys 2.NP - část A**